KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica
Objekt:
002 - Vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie a bleskozvod

JKSO:
Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1

ČS:
Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ:
Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GAMIPRO s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Galovič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **91 455,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	91 455,78	23,00%	21 034,83

Cena s DPH v **EUR** **112 490,61**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica
Objekt:
002 - Vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie a bleskozvod

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**91 455,78**
RH - Hlavný rozvádzač	5 674,08
RP-UK - Podružný rozvádzač RP-UK	6 210,74
ELE - Elektroinštalácia	25 371,31
NO - Núdzové osvetlenie	257,84
UO - Umelé osvetlenie	28 175,01
EŽ - Tieniaci systém	14 372,68
LPS - Bleskozvod	3 853,13
21-M - Zemné práce pre pripojenie LPS	371,56
VRN08 - Inžinierska činnosť	7 169,43

ROZPOČET

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
002 - Vnútorné silnoprúdové rozvody, osvetlenie a bleskozvod

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**91 455,78**
	D	RH	Hlavný rozvádzač				5 674,08
1	K	21019184	Montáž a vyskladanie rozvádzača	ks	1,000	902,98	902,98
2	M	3571201010	Zápustná skriňa s dverami IP30, 6x33 modulov, 1070x750x136	ks	1,000	314,14	314,14
3	M	36779632	Výzbroj rozvádzača (prúdové chrániče, ističe, hlavný vypínač, zvodič prepätia, svorkovnica ...)	kpl	1,000	3 776,27	3 776,27
4	K	21019184.1	Revízia	kpl	1,000	680,69	680,69
	D	RP-UK	Podružný rozvádzač RP-UK				6 210,74
5	K	21019184	Montáž a vyskladanie rozvádzača	ks	1,000	902,98	902,98
6	M	601988	Povrchová rozvodnica IP 65, 822x448x49. 4x18TE	ks	1,000	248,73	248,73
7	M	36779632.1	Výzbroj rozvádzača (prúdové chrániče, ističe, hlavný vypínač, zvodič prepätia, svorkovnice,...)	kpl	1,000	4 830,14	4 830,14
8	K	21019184.1	Revízia	kpl	1,000	228,89	228,89
	D	ELE	Elektroinštalácia				25 371,31
9	K	753179	Montáž - Rámček 1-násobný, IP44	ks	29,000	1,10	31,90
10	M	753179	Rámik 1-násobný, IP44	ks	29,000	6,03	174,87
11	K	753179.1	Montáž - Rámček 2-násobný, IP44	ks	2,000	2,35	4,70
12	M	753179.1	Rámik 2-násobný, IP44 - 754021	ks	2,000	6,03	12,06
13	K	568655608	Montáž - Rámček 1-násobný, IP20	ks	37,000	1,48	54,76
14	M	352078673	Rámček 1-násobný, IP20	ks	37,000	1,27	46,99
15	K	56865584999	Montáž - Rámček 2-násobný, IP20	ks	25,000	1,67	41,75
16	M	352071953	Rámček 2-násobný, IP20	ks	25,000	2,61	65,25
17	K	56865584999.1	Montáž - Rámček 3-násobný, IP20	ks	17,000	1,77	30,09
18	M	352071953.1	Rámček 3-násobný, IP20	ks	17,000	4,70	79,90
19	K	56865584999.2	Montáž - Rámček 4-násobný, IP20	ks	2,000	1,86	3,72
20	M	352071953.2	Rámček 4-násobný, IP20	ks	2,000	7,31	14,62
21	K	210010321.1	Montaž -Inštalačná krabica prístrojová kruhová	ks	179,000	0,93	166,47
22	M	3450907510.1	Inštalačná krabica pod omietku	ks	179,000	0,37	66,23
23	K	210110041.S	Montáž - Spínač na zapustenú montáž IP44, vrátane zapojenia, radenie 1	ks	2,000	2,60	5,20
24	M	345340007945	Spínač 1-pólový polozapustený a zapustený, radenie č.1, IP44	ks	2,000	10,20	20,40
25	K	210110041.S.1	Montáž - Prepínač krížový na zapustenú montáž IP44, vrátane zapojenia, radenie 5	ks	4,000	2,73	10,92
26	M	345340007945.1	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.5, IP44	ks	4,000	13,34	53,36
27	K	210110041.S.2	Montáž - Prepínač striedavý na zapustenú montáž IP44, vrátane zapojenia, radenie 6	ks	7,000	2,97	20,79
28	M	345340007945.2	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, IP44	ks	7,000	11,02	77,14
29	K	210110041.S.3	Montáž - Dvojitý prepínač striedavý na zapustenú montáž IP44, vrátane zapojenia, radenie 6+6	ks	2,000	5,57	11,14
30	M	345340007945.3	Dvojitý prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6+6, IP44	ks	2,000	13,19	26,38
31	K	210110043.S	Montáž - Vypínač 1-polový polozapustený a zapustený, radenie 1	ks	5,000	2,60	13,00
32	M	345340007945.4	Vypínač jednopólový polozapustený a zapustený, radenie č.1	ks	5,000	3,93	19,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210110043.S.1	Montáž - Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6	ks	15,000	2,97	44,55
34	M	345340007955	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6*	ks	15,000	4,95	74,25
35	K	210110043.S.2	Montáž - Dvojitý prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	6,000	3,58	21,48
36	M	345340007955.1	*Dvojitý prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6+6*	ks	6,000	7,47	44,82
37	K	210110043.S.3	Montáž - Prepínač sériový polozapustený a zapustený, radenie 5	ks	2,000	2,73	5,46
38	M	345340007955.2	*Prepínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č 5*	ks	2,000	5,62	11,24
39	K	210110043.S.4	Montáž - Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie 7+7	ks	1,000	4,81	4,81
40	M	345340007955.3	*Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č 7+7*	ks	1,000	14,95	14,95
41	K	341450250	Montáž - Pohybový senzor, prisadený	ks	11,000	17,26	189,86
42	M	341450250.1	*Pohybový senzor 230V, 10A, 360°, IP20, prisadený*	ks	11,000	19,08	209,88
43	K	341450250.1	Montáž - Pohybový senzor nastenný	ks	1,000	17,20	17,20
44	M	341450250.1.1	*Pohybový senzor 230V, 10A, 180°, IP20, nastenný*	ks	1,000	40,71	40,71
45	K	341450250.2	Montáž - Exteriérové osvetlenie so snezorom 230V, 10A, 180°, IP44, nastenný	ks	3,000	18,56	55,68
46	M	341450250.1.2	*Exteriérové osvetlenie so snezorom 230V, 10A, 180°, IP44, nastenný*	ks	3,000	46,89	140,67
47	K	315684313	Montáž - Zásuvka 230V, IP44, biela krytka	ks	18,000	8,17	147,06
48	M	345540004300.S	*Zásuvka 230V, IP44, biela krytka*	ks	18,000	12,74	229,32
49	K	315684313.1	Montáž - Zásuvka zapustená 230 V/16A, IP20	ks	85,000	4,57	388,45
50	M	345540004300.S.1	*Zásuvka zapustená 230 V/16A, IP20*	ks	85,000	4,50	382,50
51	K	315684313.2	Montáž - Zásuvka povrchová 230 V/16A + prepäťová ochrana T3	ks	15,000	6,25	93,75
52	M	345540004300.S.2	*Zásuvka povrchová 230 V/16A + prepäťová ochrana T3, IP20*	ks	15,000	45,65	684,75
53	K	341450250.3	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-O 2x1,5	m	250,000	0,43	107,50
54	M	341450250.1.3	*CYKY-O 2x1,5 Kábel uložený v rúrke pod omietkou, medený STN*	m	250,000	0,72	180,00
55	K	341450250.4	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-O 4x1,5	m	125,000	0,48	60,00
56	M	341450250.1.4	*CYKY-O 4x1,5 Kábel uložený v trubke pod omietkou, medený STN*	m	125,000	1,09	136,25
57	K	210800107.1	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-J 3x1,5	m	900,000	0,45	405,00
58	M	3410350085.1	*CYKY-J 3x1,5 Kábel uložený v rúrke pod omietkou , medený STN*	m	900,000	1,00	900,00
59	K	210800107.1.1	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-J 5x1,5	m	15,000	0,75	11,25
60	M	3410350085.1.1	*CYKY-J 5x1,5 Kábel uložený v rúrke pod omietkou , medený STN*	m	15,000	1,37	20,55
61	K	2108001464	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-J 3x2,5	m	925,000	0,51	471,75
62	M	3410350056987	*CYKY-J 3x2,5 Kábel uložený v rúrke pod omietkou, medený STN*	m	925,000	1,46	1 350,50
63	K	210800159	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-J 5x2,5	m	25,000	0,58	14,50
64	M	34191098	*CYKY-J 5x2,5 Kábel uložený v rúrke pod omietkou , medený STN*	m	25,000	2,62	65,50
65	K	210800159.1	Kábel medený uložený v rúrke pod omietkou CYKY-J 5x4	m	125,000	1,03	128,75
66	M	34191098.1	*CYKY-J 5x4 Kábel uložený v rúrke pod omietkou, medený STN*	m	125,000	4,12	515,00
67	K	210800159.2	Kábel medený uložený volne pod omietkou CYKY-J 5x16	m	45,000	3,63	163,35
68	M	34191098.2	*CYKY-J 5x16 Kábel uložený volne pod omietkou, medený STN*	m	45,000	13,65	614,25
69	K	285686	Vodič medený uložený pod omietkou CYA 1x6mm2, zeleno-žltý	m	350,000	0,48	168,00
70	M	341037686	*Vodič CYA 1x6 Kábel pre uložený pod omietkou, medený STN, zeleno-žltý*	m	350,000	2,07	724,50
71	K	285686.1	Vodič medený uložený pod omietkou CYA 450/750 V 1x16mm2, zeleno-žltý	m	90,000	0,85	76,50
72	M	341037686.1	*CYA 1x16 Kábel pre uložený pod omietkou, medený STN, zeleno-žltý*	m	90,000	5,27	474,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ o priemer 25, uložená pevne	m	2 300,000	2,25	5 175,00
74	*M*	*3450509900*	*I-Spojka 25*	*ks*	*150,000*	*0,11*	*16,50*
75	*M*	*3450710300*	*Rúrka o priemere 25*	*m*	*2 300,000*	*0,82*	*1 886,00*
76	K	210010026.1	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC o priemere 32, uložená pevne	m	250,000	2,46	615,00
77	*M*	*3450509900.1*	*I-Spojka 32*	*ks*	*20,000*	*0,89*	*17,80*
78	*M*	*3450710300.1*	*Rúrka o priemere 32*	*m*	*250,000*	*1,48*	*370,00*
79	K	9616545	Montáž - Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	5,37	42,96
80	*M*	*4496165*	*Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16*	*ks*	*8,000*	*0,67*	*5,36*
81	K	9616545.1	Montáž - Svorka uzemňovacia ZS4	ks	13,000	2,78	36,14
82	*M*	*4496165.1*	*Svorka uzemňovacia ZS4*	*ks*	*13,000*	*1,27*	*16,51*
83	*M*	*31261564*	*Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m*	*ks*	*13,000*	*0,62*	*8,06*
84	*M*	*31261564.1*	*Krabicová svorka 2-pólová 2273-202 pre pevné vodiče 0,5-2,5mm²*	*ks*	*150,000*	*0,14*	*21,00*
85	*M*	*31261564.2*	*Krabicová svorka 3-pólová 2273-203 pre pevné vodiče 0,5-2,5mm²*	*ks*	*750,000*	*0,14*	*105,00*
86	*M*	*31261564.3*	*Krabicová svorka 5-pólová 221-415 pre lankové a pevné vodiče do 4mm²*	*ks*	*250,000*	*0,56*	*140,00*
87	K	2781001000	Vytvorenie kapsy pre prístrojove krabice veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	179,000	5,57	997,03
88	K	2781001000.1	Vytvorenie drážky do hĺbky 50mm a šírky 50mm	m	2 550,000	1,26	3 213,00
89	K	2781001000.2	Prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	4,000	30,93	123,72
90	K	2781001000.3	Prierazy pre káble v interiéri	ks	32,000	14,85	475,20
91	K	210100022.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce	ks	10,000	3,43	34,30
92	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	2 805,000	0,54	1 514,70
93	K	210950201.S.1	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 3 kg	m	45,000	2,62	117,90
	D	NO	Núdzové osvetlenie				257,84
94	K	210800159.3	Kábel medený uložený v rúrke 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E60	m	25,000	2,13	53,25
95	*M*	*34191098.3*	*1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E60 Kábel uložený v rúrke, medený STN*	*m*	*25,000*	*1,13*	*28,25*
96	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	25,000	0,54	13,50
97	*M*	*475561065*	*PIKTOGRAM - núdzové svietidlo 1h 1W PIKTOGRAM 1W*	*ks*	*2,000*	*75,23*	*150,46*
98	K	894410	Montáž núdzového osvetlenia	ks	2,000	6,19	12,38
	D	UO	Umelé osvetlenie				28 175,01
99	*M*	*451045*	*Svietidlo-1, stropné, prisadené, 22W, 3500lm, 4000K, ref. v. freya PYTA S 64x18 1M 20W 840 DMP 2k7*	*ks*	*24,000*	*117,50*	*2 820,00*
100	*M*	*451046*	*Svietidlo-2, stropné, prisadené, 19,9W, 2700 lm, 4000K, ref. v freya PYTA S 120x18 1M 30W 840 DMP 4k5*	*ks*	*23,000*	*163,02*	*3 749,46*
101	*M*	*1716461567*	*Svietidlo-3, stropné, prisadené, 29,8W, 4570lm, 4000K, ref. v. freya PYTA S 120x18 1M 22W 840 DMP 3k5*	*ks*	*6,000*	*163,02*	*978,12*
102	*M*	*944686465*	*Svietidlo-4, stropné, prisadené, 16W, 2000lm, 4000K, ref. v. freya LIVIA RND 16W 840 2k0*	*ks*	*31,000*	*55,20*	*1 711,20*
103	*M*	*1618615451*	*Svietidlo-5, závesné, 51W, 8200lm, 4000K, ref. v. freya FALON XS 51W 740 90 8k3*	*ks*	*6,000*	*173,90*	*1 043,40*
104	*M*	*19819165*	*Svietidlo-6, stropné, prisadené, 17W, 1270lm, 4000K, ref. v. ACB London 300 4000k 17W*	*ks*	*38,000*	*241,95*	*9 194,10*
105	*M*	*7446151815*	*Svietidlo-7, nástenné, prisadené, 9W, 1233lm, 4000K, ref. v. REDO Stealth 9W 4000K*	*ks*	*15,000*	*156,38*	*2 345,70*
106	*M*	*1916515262*	*Svietidlo-8, nástenné, prisadené, 12W, 1015lm, 4000K, ref. v. REDO ASTON 12W 4000K*	*ks*	*4,000*	*174,51*	*698,04*
107	*M*	*1916515262.1*	*Svietidlo-9, závesné, 16,5W, 910lm, 4000K, ref. v. REDO FARGO 16,5W 4000K*	*ks*	*9,000*	*311,51*	*2 803,59*
108	K	894410.1	Demontáž existujúceho umelého osvetlenia	ks	156,000	10,59	1 652,04
109	K	894410.2	Montáž umelého osvetlenia	ks	156,000	7,56	1 179,36
	D	EŽ	Tieniaci systém				14 372,68
110	K	210190003958	Montáž a oživenie systému	ks	1,000	1 206,33	1 206,33
111	*M*	*3571201000010*	*Motor pre tieniaci systém*	*ks*	*32,000*	*290,00*	*9 280,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	*M*	*774404*	*Spínač žalúziový biely s mechanickým blokovaním*	*ks*	*16,000*	*23,88*	*382,08*
113	K	774404	Montáž žaluziového spínača	ks	16,000	5,79	92,64
114	*M*	*3646127*	*Poveternostná stanica pre tieniaci systém*	*ks*	*1,000*	*331,34*	*331,34*
115	*M*	*220511021*	*Riadiaca jednotka na DIN lištu*	*ks*	*1,000*	*222,15*	*222,15*
116	K	2108001464.1	Kábel medený uložený pod omietkou a v podhlade CYKY-J 3x1,5	m	205,000	0,45	92,25
117	*M*	*3410350085.1.2*	*CYKY-J 3x1,5 Kábel uložený pod omietkou a v podhlade, medený STN*	*m*	*205,000*	*1,00*	*205,00*
118	K	2108001464.2	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY-J 5x1,5	m	475,000	0,75	356,25
119	*M*	*3410350085.1.3*	*CYKY-J 5x1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený STN*	*m*	*475,000*	*1,37*	*650,75*
120	K	341450250.5	Kábel medený inštalačný J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm uložený v rúrke	m	32,000	1,15	36,80
121	*M*	*341450250.1.5*	*J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm, Inštalačný kábel, tienený*	*m*	*32,000*	*1,73*	*55,36*
122	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ o priemer 25, uložená pevne	m	350,000	2,25	787,50
123	*M*	*3450509900*	*I-Spojka 25*	*ks*	*25,000*	*0,11*	*2,75*
124	*M*	*3450710300*	*Rúrka o priemere 25*	*m*	*350,000*	*0,82*	*287,00*
125	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	712,000	0,54	384,48
D		LPS	Bleskozvod				3 853,13
126	K	89489140	Pripojovacia svorka pre pásovinu a kruhový vodič 233 8	ks	8,000	4,44	35,52
127	*M*	*89489140.1*	*Pripojovacia svorka pre pásovinu a kruhový vodič 233 8*	*ks*	*8,000*	*1,26*	*10,08*
128	K	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu RD10-PVC	m	16,000	3,98	63,68
129	*M*	*210220003*	*Kruhový vodič RD10-PVC*	*m*	*16,000*	*8,33*	*133,28*
130	K	49843547	Ochranný uholník + Držiaky	ks	8,000	18,86	150,88
131	*M*	*15661567*	*Ochranný uholník*	*ks*	*8,000*	*9,18*	*73,44*
132	*M*	*15614569*	*Držiak ochranného uholníka*	*ks*	*16,000*	*2,67*	*42,72*
133	K	210220435	Montáž prepojovacej svorky 5002 N-VA	ks	8,000	1,74	13,92
134	*M*	*210220435.1*	*Prepojovacia svorka 5002 N-VA*	*ks*	*8,000*	*43,86*	*350,88*
135	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	2,83	22,64
136	*M*	*3544247920*	*Číselný štítok zvodový 311 N-ALU 8-10*	*ks*	*8,000*	*4,76*	*38,08*
137	K	210220244	Montáž priložka 156 K8-10 ST	ks	44,000	1,21	53,24
138	*M*	*354410010100*	*Priložka 156 K8-10 ST*	*ks*	*44,000*	*0,72*	*31,68*
139	K	210220800	Montáž kruhového vodiča RD 8-ALU	m	230,000	3,98	915,40
140	*M*	*3544245350*	*Kruhový vodič RD 8-ALU*	*m*	*230,000*	*1,22*	*280,60*
141	K	4510632023	Svorka okapová pre dva vodiče RK-FIX	ks	2,000	6,80	13,60
142	*M*	*4510632023.1*	*Svorka okapová pre dva vodiče RK-FIX*	*ks*	*2,000*	*4,44*	*8,88*
143	K	56150	Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST	ks	18,000	4,44	79,92
144	*M*	*56150.1*	*Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST*	*ks*	*18,000*	*4,97*	*89,46*
145	K	210220101	Montáž - Strešné držiaky vedenia na atiku	ks	80,000	3,53	282,40
146	*M*	*3544217850*	*Strešné držiaky vedenia na atiku, ref. v. OBO 113 Z8-10-HD*	*ks*	*80,000*	*0,74*	*59,20*
147	K	210220641	Strešné držiaky vedenia na ploché strechy	ks	87,000	2,76	240,12
148	*M*	*354421695*	*Strešné držiaky vedenia 165 MBG - 8-10*	*ks*	*87,000*	*2,77*	*240,99*
149	K	21022080011.2	Zachytávací hrot 120 A	ks	17,000	1,08	18,36
150	*M*	*21022080011.3*	*Zachytávací hrot 120 A*	*ks*	*17,000*	*2,25*	*38,25*
151	K	61686868	Svorka spojovacia typ SS	ks	51,000	3,11	158,61
152	*M*	*9416191*	*Svorka spojovacia typ SS*	*ks*	*51,000*	*0,80*	*40,80*
153	K	210220247	Montáž - Zachytávacia tyč 101 ALU-1500	ks	1,000	11,00	11,00
154	*M*	*3544220000*	*Zachytávacia tyč 101 ALU-1500*	*ks*	*1,000*	*22,79*	*22,79*
155	K	1896556161	Montáž - Zachytávacia tyč 101 ALU-2000	ks	1,000	11,42	11,42
156	*M*	*18919651*	*Zachytávacia tyč 101 ALU-2000*	*ks*	*1,000*	*24,25*	*24,25*
157	K	476136879	Montáž - OBO 223 DIN ZN	ks	2,000	4,52	9,04
158	*M*	*68474512659*	*Dilatačný diel, ref. v.OBO 223 DIN ZN*	*ks*	*2,000*	*5,56*	*11,12*
159	*M*	*2781001010*	*Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633*	*ks*	*1,000*	*24,68*	*24,68*
160	*M*	*35454156.1*	*Podružný materiál(svorky,matky, šróby, strhávacie pásky,...)*	*kpl*	*1,000*	*252,20*	*252,20*
D		21-M	Zemné práce pre pripojenie LPS				371,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	460200174.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	12,000	24,32	291,84
162	K	460560174.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	12,000	5,04	60,48
163	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	4,200	4,58	19,24
	D	VRN08	Inžinierska činnosť				7 169,43
164	K	0010000121123	Inžinierska činnosť - technický dozor	hod	16,000	40,10	641,60
165	K	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	1 122,70	1 122,70
166	K	001000031458888	Projektová dokumentácia tlačená verzia	ks	1,000	561,35	561,35
167	K	K001	Pomocné práce	hod	30,000	24,06	721,80
168	K	89465610	Nepredvídané práce	hod	8,000	24,06	192,48
169	*M*	*M002*	*Podruž. mat / klince,štítky, pásky, natĺkacie skrutky,lepidlo.../*	*kpl*	*1,000*	*721,74*	*721,74*
170	K	K004	Demontaž existujúcej zachytávacej sústavy	kpl	1,000	1 924,63	1 924,63
171	K	K004.1	Projektový manažment	hod.	12,000	40,10	481,20
172	K	K004.1.1	Dopravné náklady	ks	1,000	801,93	801,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica
Objekt:
003 - Fotovoltický systém 10kW

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1 Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
GAMIPRO s.r.o., Bratislava IČ DPH:

Projektant: IČO:
Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Míroslav Galovič IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **38 999,65**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	38 999,65	23,00%	8 969,92

Cena s DPH **v EUR** **47 969,57**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica
Objekt:
003 - Fotovoltický systém 10kW

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**38 999,65**
D1 - FV panel	9 205,28
D2 - Striedač	5 279,07
D3 - Optimizér	10 766,28
D4 - DC vodič	61,00
D5 - DC konektor	11,76
D6 - RDC rozvádzač	107,14
D7 - RAC rozvádzač	49,31
D8 - Doplnenie RE rozvádzača	34,46
D9 - AC Konštrukcia	4 351,20
D10 - Podružny materiál	167,30
D11 - Bleskozvod + uzemnenie	1 510,63
D12 - Montáž panelov a konštrukcie	5 019,56
D13 - Montáž elektro	810,81
D14 - Revizna správa	1 017,74
D15 - Doprava	608,11

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt: **003 - Fotovoltický systém 10kW**

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 999,65**
	D	D1	FV panel				9 205,28
1	K	Pol1	Panely UL500m- 120 HV double glass full black,		28,000	328,76	9 205,28
	D	D2	Striedač				5 279,07
2	K	Pol2	SolarEdge SE10K-EN4		1,000	5 279,07	5 279,07
	D	D3	Optimizér				10 766,28
3	K	Pol3	Optimizér SolarEdge S500B-1GM4MRM		28,000	384,51	10 766,28
	D	D4	DC vodič				61,00
4	K	Pol4	Solárny kábel FLEX - SOL 6mm2 - 2x25m		50,000	1,22	61,00
	D	D5	DC konektor				11,76
5	K	Pol5	Stäubli MC4 samec, 4-6 mm² I, Da 5-6 mm		4,000	1,32	5,28
6	K	Pol6	Stäubli MC4 samice, 4-6 mm² I, Da 5-6 mm		4,000	1,62	6,48
	D	D6	RDC rozvádzač				107,14
7	K	Pol7	Asabox		1,000	101,35	101,35
8	K	Pol8	Vývodka Pg16 s maticou PA svetlosivá 805.3344		8,000	0,61	4,88
9	K	Pol9	Vývodka Pg 21		1,000	0,51	0,51
10	K	Pol10	Dutinka izolovaná 6-12mm čierna		8,000	0,03	0,24
11	K	Pol11	Dutinka izolovaná DI 16-18mm zelená		2,000	0,08	0,16
	D	D7	RAC rozvádzač				49,31
12	K	Pol12	Rozvodnica plastová ECH-12PT 12M povrchová		1,000	15,20	15,20
13	K	Pol13	Istič B20/3 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový		2,000	16,22	32,44
14	K	Pol14	Vývodka Pg 21		2,000	0,61	1,22
15	K	Pol15	Dutinka izolovaná 6-12mm čierna		15,000	0,03	0,45
	D	D8	Doplnenie RE rozvádzača				34,46
16	K	Pol16	Vypínač 3-pólový, 40A, na montážnu lištu		1,000	34,46	34,46
	D	D9	AC Konštrukcia				4 351,20
17	K	Pol17	Konštrukcia východ/západ		28,000	155,40	4 351,20
	D	D10	Podružny materiál				167,30
18	K	Pol18	Kábel ohybný H05VV-F 5G4 pvc biely		10,000	3,04	30,40
19	K	Pol19	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc		25,000	2,03	50,75
20	K	Pol20	Chraniaca trubka ohybna 25mmUV		25,000	0,76	19,00
21	K	Pol21	Svorkovnica ekvipotencionálna 7x25mm2 1x50mm2 EQ01		1,000	6,34	6,34
22	K	Pol22	ostatné: dutinky, kablové oká, hmoždinky atď		1,000	60,81	60,81
	D	D11	Bleskozvod + uzemnenie				1 510,63
23	K	Pol23	Bleskozvod + uzemnenie		1,000	1 510,63	1 510,63
	D	D12	Montáž panelov a konštrukcie				5 019,56
24	K	Pol24	Montáž panelov a konštrukcie		28,000	179,27	5 019,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D13	Montáž elektro				810,81
25	K	Pol25	Montáž elektro		1,000	810,81	810,81
	D	D14	Revizna správa				1 017,74
26	K	Pol26	Revizna správa		1,000	1 017,74	1 017,74
	D	D15	Doprava				608,11
27	K	Pol27	Doprava		1,000	608,11	608,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
004 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1

ČS:
Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ:
Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GAMIPRO s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Galovič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**130 554,78**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	130 554,78	23,00%	30 027,60
Cena s DPH		**v EUR**	**160 582,38**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
004 - Ústredné vykurovanie

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**130 554,78**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	3 908,63
713 - Izolácie tepelné	3 908,63
722 - Vnútorný vodovod	29,07
731 - Kotolne	569,65
732 - Strojovne	95 236,53
733 - Rozvod potrubia	25 026,76
734 - Armatúry	5 397,51
735 - Vykurovacie telesá	386,63

ROZPOČET

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
004 - Ústredné vykurovanie

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**130 554,78**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				3 908,63
	D	713	Izolácie tepelné				3 908,63
1	K	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	352,000	5,38	1 893,76
2	M	2723A8053	*Izolácia hadicová PE hr. 20 mm, vnút. priemer 22 mm*	*m*	*276,000*	*1,63*	*449,88*
3	M	2723A8055	*Izolácia hadicová PE hr. 20 mm, vnút. priemer 28 mm*	*m*	*76,000*	*1,89*	*143,64*
4	K	713401304	Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	75,000	5,82	436,50
5	M	2723A8056	*Izolácia hadicová PE, hr. 30 mm, pr.had.32 mm*	*m*	*75,000*	*2,09*	*156,75*
6	K	713401307	Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	84,000	6,42	539,28
7	M	2723A8058	*Izolácia hadicová PE, hr. 30 mm, pr.had.42 mm*	*m*	*14,000*	*2,53*	*35,42*
8	M	2723A8061	*Izolácia hadicová PE, hr. 30 mm, pr.had.52 mm*	*m*	*70,000*	*3,62*	*253,40*
	D	722	Vnútorný vodovod				29,07
9	K	722231141	Ventil závitový poistný rohový G 1/2	kus	1,000	29,07	29,07
	D	731	Kotolne				569,65
10	K	731201812	Demontáž plynového kondenzačného kotla	kus	2,000	256,55	513,10
11	K	731391822	Vypustenie vody zo systému vykurovania	kus	1,000	56,55	56,55
	D	732	Strojovne				95 236,53
12	K	732211813	Demontáž zásobníka teplej vody	kus	2,000	78,98	157,96
13	K	732219301	Montáž oddeľovacieho zásobníka do 200 l	súbor	1,000	98,43	98,43
14	M	484J07041-01	*Oddeľovací zásobník napr. WOLF SPU-1-200, objem 200l*	*kus*	*1,000*	*2 542,36*	*2 542,36*
15	K	732330412-R	Expanzná nádoba napr. REFLEX N 25/4, objem 25l	súbor	1,000	211,53	211,53
16	K	732330711-R	Separátor nečistôt a kalu, 6/4"	súbor	1,000	198,75	198,75
17	K	732330711	Doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomerom, do 10 bar/60° C	súbor	1,000	794,37	794,37
18	K	732330713	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 10 bar/30° C	súbor	1,000	259,69	259,69
19	K	732331921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	kus	1,000	72,42	72,42
20	K	732420812-R	Demontáž čerpadiel rôzneho typu	kus	4,000	14,62	58,48
21	K	732429111	Montáž čerpadiel obehových	súbor	1,000	92,28	92,28
22	M	4261A1310-01	*Cirkulačné čerpadlo na vykurovanie*	*kus*	*1,000*	*1 855,52*	*1 855,52*
23	K	732451310-R	Montáž monoblokového tepelného čerpadla (vzduch/voda)	kus	2,000	44 447,37	88 894,74
	D	733	Rozvod potrubia				25 026,76
24	K	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	150,000	2,18	327,00
25	K	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	50,000	2,36	118,00
26	K	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	50,000	4,84	242,00
27	K	733321603	Herz - Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	m	276,000	33,28	9 185,28
28	K	733321604	Herz - Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	76,000	48,10	3 655,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	733321605	Herz - Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	75,000	56,50	4 237,50
30	K	733321606-R	Herz - Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	14,000	72,27	1 011,78
31	K	733321607-R	Herz - Potrubie plasthliníkové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok rovných	m	70,000	89,28	6 249,60
	D	734	Armatúry				5 397,51
32	K	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	10,000	6,87	68,70
33	K	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	10,000	9,48	94,80
34	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	57,000	2,12	120,84
35	*M*	*4223G0503-01*	*Kohút guľový vypúšťací a napúšťací, DN 15*	*kus*	*8,000*	*6,83*	*54,64*
36	*M*	*551212840*	*Ventil automatický odvzdušňovací, zvislý, 1/2"*	*kus*	*8,000*	*11,41*	*91,28*
37	*M*	*5512D0461*	*Hlavica termostatická napr. "D" HERZ-DESIGN - 1923099*	*kus*	*41,000*	*23,79*	*975,39*
38	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	41,000	6,39	261,99
39	*M*	*5512D3653*	*Ventil kompakt, napr. HERZ-3000, priamy Rp 1/2 x G 3/4" - 1369291*	*kus*	*41,000*	*39,10*	*1 603,10*
40	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	6,000	10,16	60,96
41	*M*	*551141500*	*Guľový kohút, plnoprietokový, páčka, 5/4"*	*kus*	*4,000*	*24,04*	*96,16*
42	*M*	*551216340*	*Ventil závitový spätný 5/4"*	*kus*	*2,000*	*22,71*	*45,42*
43	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	9,000	13,12	118,08
44	*M*	*4225E0105*	*Ventil regulačný napr. 4217 GM STRÖMAX-GM - 1 1/2"- 1421705*	*kus*	*1,000*	*147,85*	*147,85*
45	*M*	*551141520*	*Guľový kohút, plnoprietokový, páčka, 6/4"*	*kus*	*6,000*	*37,81*	*226,86*
46	*M*	*551216350*	*Ventil závitový spätný 6/4"*	*kus*	*1,000*	*32,60*	*32,60*
47	*M*	*551294980*	*Filter závitový 6/4"*	*kus*	*1,000*	*60,69*	*60,69*
48	K	734209127	Montáž armatúr s troma závitmi G 6/4	kus	1,000	16,30	16,30
49	*M*	*4225E0958-01*	*Trojcestný regulačný ventil DN40, kv=25,0m3/h, so servopohonom 0-10V, 230V*	*kus*	*1,000*	*518,18*	*518,18*
50	K	734290812	Demontáž armatúr zmiešavacích trojcestných	kus	2,000	21,34	42,68
51	K	734410831	Demontáž teplomerov tlakových indikačných pevných	kus	4,000	5,91	23,64
52	K	734411130	Teplomer 0-100°C, pr. 100 mm		6,000	24,87	149,22
53	K	734420821	Demontáž tlakomerov diferenciálnych	kus	4,000	2,00	8,00
54	K	734421150	Tlakomery so spodným prípojom 0-4bar, pr. 100 mm	kus	4,000	94,92	379,68
55	K	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové	kus	4,000	30,47	121,88
56	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 10	kus	4,000	16,95	67,80
57	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	37,942	0,28	10,77
	D	735	Vykurovacie telesá				386,63
58	K	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	41,000	1,14	46,74
59	K	735110912	Opr. vykur. telies, rozpojenie teplovod. vykur. telesa	kus	41,000	8,29	339,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
005 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1

ČS:
Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ:
Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GAMIPRO s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Galovič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 258,96**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 258,96	23,00%	5 349,56
Cena s DPH	**v EUR**		**28 608,52**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
005 - Zdravotechnika

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 258,96**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 138,39
8 - RÚROVÉ VEDENIA	27,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 110,59
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	21 120,57
713 - Izolácie tepelné	583,12
721 - Vnútorná kanalizácia	2 196,42
722 - Vnútorný vodovod	5 573,52
725 - Zariaďovacie predmety	11 933,01
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	834,50

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt: **005 - Zdravotechnika**

Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1 — Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ: Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica — Projektant: Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO

Zhotoviteľ: GAMIPRO s.r.o., Bratislava — Spracovateľ: Miroslav Galovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 258,96**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 138,39
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				27,80
1	K	877252031	Montáž tvarovky, čistiaci kus	kus	2,000	5,70	11,40
2	M	2865A8213	*HTRE kus čistiaci kanalizačný D110*	*kus*	*2,000*	*8,20*	*16,40*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 110,59
3	K	974031155-R	Sondovanie, vyhľadávanie potrubia	kus	1,000	670,73	670,73
4	K	974031155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	66,000	16,57	1 093,62
5	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,650	21,77	35,92
6	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	24,750	0,58	14,36
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,650	22,48	37,09
8	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	82,500	2,52	207,90
9	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,650	30,89	50,97
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				21 120,57
	D	713	Izolácie tepelné				583,12
10	K	713401104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	101,000	4,75	479,75
11	M	2723A7904	*Izolácia hadicová PE pr.had.22 mm - hr. 10 mm*	*m*	*51,000*	*0,55*	*28,05*
12	M	2723A7906	*Izolácia hadicová PE pr.had.28 mm - hr. 10 mm*	*m*	*14,000*	*0,60*	*8,40*
13	M	2723A7907	*Izolácia hadicová PE pr.had.32 mm - hr. 10 mm*	*m*	*36,000*	*0,70*	*25,20*
14	K	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	5,000	5,08	25,40
15	M	2723A8053	*Izolácia hadicová PE pr.had.22 mm - hr. 20 mm*	*m*	*5,000*	*1,54*	*7,70*
16	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	4,282	2,01	8,62
	D	721	Vnútorná kanalizácia				2 196,42
17	K	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	70,000	2,23	156,10
18	K	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	22,000	35,80	787,60
19	K	721174026	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125	m	5,000	41,84	209,20
20	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	34,000	20,87	709,58
21	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	5,000	22,97	114,85
22	K	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	2,000	32,36	64,72
23	K	721274121	Privzdušňovací ventil vnutorný odpadového potrubia do DN 50	kus	2,000	10,54	21,08
24	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	66,000	1,69	111,54
25	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	16,211	1,34	21,75
	D	722	Vnútorný vodovod				5 573,52
26	K	722130801	Demontáž potrubia DN do 25	m	50,000	4,65	232,50
27	K	722130802	Demontáž potrubia DN do 40	m	50,000	5,49	274,50
28	K	722153303	Potrubie plasthlinikové viacvrstvové PE napr. GEBERIT Mepla D 20x2,5 mm v tyčiach	m	56,000	31,03	1 737,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	722153304	Potrubie plasthliníkové viacvrstvové PE napr. GEBERIT Mepla D 26x3 mm v tyčiach	m	14,000	39,91	558,74
30	K	722153305	Potrubie plasthliníkové viacvrstvové PE napr. GEBERIT Mepla D 32x3 mm v tyčiach	m	36,000	45,60	1 641,60
31	K	722220142-R	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 20xR 1/2 s dvomi závitmi	kus	15,000	37,02	555,30
32	K	722220142	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 20xR 1/2 s jedným závitom	kus	11,000	19,10	210,10
33	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	106,000	3,06	324,36
34	K	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	41,257	0,94	38,74
	D	725	Zariaďovacie predmety				11 933,01
35	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	8,000	76,40	611,20
36	*M*	*6423D1522-01*	*Misa WC komb odtok vodorovný*	*kus*	*8,000*	*335,36*	*2 682,88*
37	K	725129202	Montáž pisoárov keramických	súbor	6,000	93,45	560,70
38	K	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	6,000	59,66	357,96
39	*M*	*6425B0331-01*	*Pisoár s automatickým splachovaním*	*kus*	*6,000*	*417,68*	*2 506,08*
40	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	6,000	55,78	334,68
41	*M*	*6421N2004*	*Umývadlo 60 x 40 cm, biele*	*kus*	*6,000*	*133,22*	*799,32*
42	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	81,88	81,88
43	*M*	*642711000*	*Výlevka keramická, biela*	*kus*	*1,000*	*142,51*	*142,51*
44	K	725539106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	súbor	6,000	21,36	128,16
45	*M*	*5412B0351*	*Ohrievač vody prietokový*	*kus*	*6,000*	*284,02*	*1 704,12*
46	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	30,000	14,78	443,40
47	*M*	*4223K0701-01*	*Ventil guľový rohový s filtrom /2"x3/8"*	*kus*	*30,000*	*13,11*	*393,30*
48	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	kus	6,000	23,77	142,62
49	*M*	*551440021*	*Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru*	*kus*	*6,000*	*83,21*	*499,26*
50	K	725829801-R	Montáž batérie výlevkovej 1-pákovej nástennej	súbor	1,000	29,74	29,74
51	*M*	*551431640-01*	*Batéria výlevková jednopáková nástenná*	*kus*	*1,000*	*89,77*	*89,77*
52	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	kus	2,000	23,77	47,54
53	*M*	*551431740*	*Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru*	*kus*	*2,000*	*167,93*	*335,86*
54	K	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	2,000	3,17	6,34
55	K	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	88,688	0,40	35,69
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				834,50
56	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	9,31	465,50
57	*M*	*553-01*	*Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu a kanalizácie*	*kg*	*50,000*	*7,38*	*369,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
006 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:
Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1

ČS:
Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ:
Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GAMIPRO s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Galovič

Poznámka:

Cena bez DPH			**50 230,87**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	50 230,87	23,00%	11 553,10
Cena s DPH	**v EUR**		**61 783,97**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt:
006 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	k.ú. Trávnica, p.č. 348/1	Dátum:	21.08.2026
Objednávateľ:	Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica	Projektant:	Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO
Zhotoviteľ:	GAMIPRO s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Miroslav Galovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**50 230,87**
PSV - Práce a dodávky PSV	50 230,87
766 - Konštrukcie stolárske	17 136,98
771 - Podlahy z dlaždíc	9 224,58
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 212,63
781 - Obklady	7 477,85
783 - Nátery	3 342,76
784 - Maľby	9 836,07

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Trávnica

Objekt: **006 - Kvalita vnútorného prostredia**

Miesto: k.ú. Trávnica, p.č. 348/1

Dátum: 21.08.2026

Objednávateľ: Obec Trávnica, Hlavná č. 37/65, 941 46 Trávnica

Projektant: Projectdesign s.r.o., Brezová č. 89/1B, 955 01 TO

Zhotoviteľ: GAMIPRO s.r.o., Bratislava

Spracovateľ: Miroslav Galovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 230,87**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 230,87
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 136,98
1	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	30,000	27,27	818,10
	VV		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania				
	VV		1.PP				
	VV		Dvere 800/1970mm		6,000		
	VV		6,0				
	VV		Dvere 800/1970mm protipožiarne		2,000		
	VV		2,0		8,000		
	VV		Medzisúčet				
	VV		1.NP				
	VV		Dvere 600/1970mm		13,000		
	VV		13,0				
	VV		Dvere 700/1970mm protipožiarne		1,000		
	VV		1,0				
	VV		Dvere 800/1970mm		3,000		
	VV		3,0		17,000		
	VV		Medzisúčet				
	VV		2.NP				
	VV		Dvere 600/1970mm		1,000		
	VV		1,0				
	VV		Dvere 800/1970mm		4,000		
	VV		4,0		5,000		
	VV		Medzisúčet		30,000		
	VV		Súčet				
2	M	549150000600.S	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	ks	30,000	31,02	930,60
3	M	611610000400.S	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň dierovaná DTD, povrch CPL laminát, plné, ozn. D01, D03*	ks	27,000	300,17	8 104,59
4	M	611650001040.S	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1, šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, ozn. D02*	ks	1,000	844,95	844,95
5	M	611650001070.S	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, ozn. D08*	ks	2,000	945,32	1 890,64
6	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	52,96	370,72
	VV		Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania				
	VV		1.NP				
	VV		Dvojkrídlové dvere 1200/1970mm		1,000		
	VV		1,0				
	VV		Dvojkrídlové dvere 1600/2000mm		1,000		
	VV		1,0				
	VV		Dvojkrídlové dvere 1650/2000mm		2,000		
	VV		2,0				
	VV		Dvojkrídlové dvere 1750/2000mm		2,000		
	VV		2,0		6,000		
	VV		Medzisúčet				
	VV		2.NP				
	VV		Dvojkrídlové dvere 1600/2000mm		1,000		
	VV		1,0		1,000		
	VV		Medzisúčet		7,000		
	VV		Súčet				
7	M	549150000600.S	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	ks	14,000	31,02	434,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	*M*	*611610005100.S*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1250-1750 mm, výplň dierovaná DTD, povrch CPL laminát, plné, ozn. D04, D05, D06, D07*	*ks*	*7,000*	*493,12*	*3 451,84*
9	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	3,000	13,81	41,43
	VV		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg				
	VV		1.PP				
	VV		Dvere 800/1970mm protipožiarne				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Medzisúčet		2,000		
	VV		1.NP				
	VV		Dvere 700/1970mm protipožiarne				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Medzisúčet		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
10	*M*	*549170000500.S*	*Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm*	*ks*	*3,000*	*37,94*	*113,82*
11	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,010	0,80	136,01
	D	771	Podlahy z dlaždíc				9 224,58
12	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	54,260	3,94	213,78
	VV		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.11				
	VV		(3,87+1,96)*2		11,660		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(0,21*2)		0,420		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,8*1)		-0,800		
	VV		-(0,9*1)		-0,900		
	VV		Medzisúčet		10,380		
	VV		Miestnosť 1.12				
	VV		(6,3+8,0)*2		28,600		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(0,125*6)		0,750		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(1,65*1)		-1,650		
	VV		-(1,75*2)		-3,500		
	VV		Medzisúčet		24,200		
	VV		2.NP				
	VV		Miestnosť 2.05				
	VV		(2,27+2,01)*2		8,560		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,8*2)		-1,600		
	VV		Medzisúčet		6,960		
	VV		Miestnosť 2.06				
	VV		(5,05+2,01)*2		14,120		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,6*1)		-0,600		
	VV		-(0,8*1)		-0,800		
	VV		Medzisúčet		12,720		
	VV		Súčet		54,260		
13	*M*	*597640005800.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 598x95x10 mm*	*ks*	*94,412*	*10,71*	*1 011,15*
	VV		54,26*1,74 'Prepočítané koeficientom množstva		94,412		
14	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	115,590	20,98	2 425,08
	VV		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.05				
	VV		2,40		2,400		
	VV		Miestnosť 1.06				
	VV		7,66		7,660		
	VV		Miestnosť 1.07				
	VV		2,33		2,330		
	VV		Miestnosť 1.08				
	VV		1,96		1,960		
	VV		Miestnosť 1.09				
	VV		5,77		5,770		
	VV		Miestnosť 1.10				
	VV		7,54		7,540		
	VV		Miestnosť 1.11				
	VV		7,59		7,590		
	VV		Miestnosť 1.12				
	VV		50,40		50,400		
	VV		Miestnosť 1.15				
	VV		(2,67+1,07)		3,740		
	VV		Miestnosť 1.16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,84		0,840		
	VV		Miestnosť 1.17				
	VV		1,08		1,080		
	VV		Miestnosť 1.18				
	VV		0,88		0,880		
	VV		Miestnosť 1.19				
	VV		1,13		1,130		
	VV		Medzisúčet		93,320		
	VV		2.NP				
	VV		Miestnosť 2.05				
	VV		4,56		4,560		
	VV		Miestnosť 2.06				
	VV		10,15		10,150		
	VV		Miestnosť 2.07				
	VV		7,56		7,560		
	VV		Medzisúčet		22,270		
	VV		Súčet		115,590		
15	M	597740003300.S	*Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované*	*m2*	*122,525*	*32,65*	*4 000,44*
	VV		115,59*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		122,525		
16	K	771996110.S	Ostatné práce - vyleštenie keramických podláh, prebrúsenie, vyspravenie a lakovanie 1x	m2	83,700	14,67	1 227,88
	VV		Ostatné práce - vyleštenie keramických podláh, prebrúsenie, vyspravenie a lakovanie 1x				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.02				
	VV		8,96		8,960		
	VV		Miestnosť 1.03				
	VV		51,01		51,010		
	VV		Miestnosť 1.15				
	VV		6,16		6,160		
	VV		Medzisúčet		66,130		
	VV		2.NP				
	VV		Miestnosť 2.01				
	VV		17,57		17,570		
	VV		Medzisúčet		17,570		
	VV		Súčet		83,700		
17	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,783	3,90	346,25
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				3 212,63
18	K	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami, - 0,00100t	m	69,800	1,67	116,57
	VV		Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami, - 0,00100t				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.13				
	VV		(13,25+11,0)*2		48,500		
	VV		(0,95+0,95)		1,900		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(1,65*2)		-3,300		
	VV		-(1,75*2)		-3,500		
	VV		Medzisúčet		43,600		
	VV		Miestnosť 1.14				
	VV		(11,0+6,1)*2		34,200		
	VV		(0,6+0,6)		1,200		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(0,3+0,3)		0,600		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(8,6*1)		-8,600		
	VV		-(1,2*1)		-1,200		
	VV		Medzisúčet		26,200		
	VV		Súčet		69,800		
19	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	69,800	4,09	285,48
	VV		Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.13				
	VV		(13,25+11,0)*2		48,500		
	VV		(0,95+0,95)		1,900		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(1,65*2)		-3,300		
	VV		-(1,75*2)		-3,500		
	VV		Medzisúčet		43,600		
	VV		Miestnosť 1.14				
	VV		(11,0+6,1)*2		34,200		
	VV		(0,6+0,6)		1,200		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(0,3+0,3)		0,600		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(8,6*1)		-8,600		
	VV		-(1,2*1)		-1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		26,200		
	VV		Súčet		69,800		
20	M	611990003200.S	*Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm*	*m*	*70,498*	*2,37*	*167,08*
	VV		69,8*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		70,498		
21	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	7,450	6,02	44,85
	VV		Montáž prechodovej lišty samolepiacej				
	VV		1.NP				
	VV		(0,7*1)		0,700		
	VV		(1,6*1)		1,600		
	VV		(1,65*1)		1,650		
	VV		(1,75*2)		3,500		
	VV		Medzisúčet		7,450		
	VV		Súčet		7,450		
22	M	611990001200.S	*Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm*	*m*	*7,525*	*8,33*	*62,68*
	VV		7,45*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		7,525		
23	K	775591910.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	226,070	8,18	1 849,25
	VV		Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.13				
	VV		148,15		148,150		
	VV		Miestnosť 1.14				
	VV		77,92		77,920		
	VV		Medzisúčet		226,070		
	VV		Súčet		226,070		
24	K	775599130.S	Ostatné práce, tmelenie škár	m	226,070	2,89	653,34
	VV		Ostatné práce, tmelenie škár				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.13				
	VV		148,15		148,150		
	VV		Miestnosť 1.14				
	VV		77,92		77,920		
	VV		Medzisúčet		226,070		
	VV		Súčet		226,070		
25	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,793	1,05	33,38
							7 477,85
	D	781	Obklady				
26	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	146,977	24,83	3 649,44
	VV		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm				
	VV		1.NP "výška keram. obkladu 2000mm"				
	VV		Miestnosť 1.05				
	VV		(2,42+0,99)*2*2,0		13,640		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,6*2,0)*1		-1,200		
	VV		-(0,7*2,02)*1		-1,414		
	VV		Medzisúčet		11,026		
	VV		Miestnosť 1.06				
	VV		(2,42+2,46)*2*2,0		19,520		
	VV		(1,07+0,74)*2*2,0		7,240		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(0,25*0,21)*6		0,315		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,57*0,25)*3		-0,428		
	VV		-(0,6*2,0)*4		-4,800		
	VV		-(0,7*2,02)*1		-1,414		
	VV		Medzisúčet		20,433		
	VV		Miestnosť 1.07				
	VV		(1,5+0,99)*2*2,0		9,960		
	VV		(1,02+0,73)*2*2,0		7,000		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,6*2,0)*1		-1,200		
	VV		-(0,7*2,02)*2		-2,828		
	VV		Medzisúčet		12,932		
	VV		Miestnosť 1.08				
	VV		(1,98+0,99)*2*2,0		11,880		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,6*2,0)*2		-2,400		
	VV		Medzisúčet		9,480		
	VV		Miestnosť 1.09				
	VV		(2,46+1,26)*2*2,0		14,960		
	VV		((1,08+0,75)*2*2,0)*2		14,640		
	VV		(1,08+0,76)*2*2,0		7,360		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(0,25*0,21)*4		0,210		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,57*0,25)*2		-0,285		
	VV		-(0,6*2,0)*7		-8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúčet		28,485		
VV			Miestnosť 1.10				
VV			(2.18+3.46)*2*2,0		22,560		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*1		-1,600		
VV			-(0,8*2,02)*1		-1,616		
VV			-(2,33*1,04)*1		-2,423		
VV			Medzisúčet		16,921		
VV			Miestnosť 1.16				
VV			(1,2+0,7)*2*2,0		7,600		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*2		-2,400		
VV			Medzisúčet		5,200		
VV			Miestnosť 1.17				
VV			(0,9+1,2)*2*2,0		8,400		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,25*0,21)*2		0,105		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,25)*1		-0,143		
VV			-(0,6*2,0)*1		-1,200		
VV			Medzisúčet		7,162		
VV			Miestnosť 1.18				
VV			(1,25+0,7)*2*2,0		7,800		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*2		-2,400		
VV			Medzisúčet		5,400		
VV			Miestnosť 1.19				
VV			(0,9+1,25)*2*2,0		8,600		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,25*0,21)*2		0,105		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,25)*1		-0,143		
VV			-(0,6*2,0)*1		-1,200		
VV			Medzisúčet		7,362		
VV			Miestnosť 1.21 "keram. obklad za umývadlom výšky 1500mm"				
VV			(2,0*1,5)		3,000		
VV			Medzisúčet		3,000		
VV			2.NP				
VV			Miestnosť 2.07				
VV			(3,84+1,97)*2*2,0		23,240		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,0*0,21)*2		0,420		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,47*1,0)*1		-1,470		
VV			-(0,6*2,0)*1		-1,200		
VV			-(0,7*2,02)*1		-1,414		
VV			Medzisúčet		19,576		
VV			Súčet		146,977		
27	M	597640001800.S	*Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm*	*m2*	*155,796*	*23,54*	*3 667,44*
VV			146,977*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		155,796		
28	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,169	2,20	160,97
	D	783	Nátery				3 342,76
29	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	45,580	2,75	125,35
VV			Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oceľovou kefou				
VV			1.PP "šírka ocel. zárubní 250mm"				
VV			Dvere 800/1970mm 8ks				
VV			(1,97+0,8+1,97)*0,25*8		9,480		
VV			Medzisúčet		9,480		
VV			1.NP "šírka ocel. zárubní 250mm"				
VV			Dvere 600/1970mm 13ks				
VV			(1,97+0,6+1,97)*0,25*13		14,755		
VV			Dvere 700/1970mm 1ks				
VV			(1,97+0,7+1,97)*0,25*1		1,160		
VV			Dvere 800/1970mm 4ks				
VV			(1,97+0,8+1,97)*0,25*4		4,740		
VV			Dvere 1200/1970mm 1ks				
VV			(1,97+1,2+1,97)*0,25*1		1,285		
VV			Dvere 1650/2000mm 2ks				
VV			(2,0+1,65+2,0)*0,25*2		2,825		
VV			Dvere 1750/2000mm 2ks				
VV			(2,0+1,75+2,0)*0,25*2		2,875		
VV			Medzisúčet		27,640		
VV			2.NP "šírka ocel. zárubní 250mm"				
VV			Dvere 600/1970mm 1ks				
VV			(1,97+0,6+1,97)*0,25*1		1,135		
VV			Dvere 800/1970mm 5ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*5		5,925		
	VV		Dvere 1600/2000mm 1ks				
	VV		(2,0+1,6+2,0)*0,25*1		1,400		
	VV		Medzisúčet		8,460		
	VV		Súčet		45,580		
30	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	45,580	8,03	366,01
	VV		Nátery kov.stav.doplnk konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm				
	VV		1.PP "šírka oceľ. zárubní 250mm"				
	VV		Dvere 800/1970mm 8ks				
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*8		9,480		
	VV		Medzisúčet		9,480		
	VV		1.NP "šírka oceľ. zárubní 250mm"				
	VV		Dvere 600/1970mm 13ks				
	VV		(1,97+0,6+1,97)*0,25*13		14,755		
	VV		Dvere 700/1970mm 1ks				
	VV		(1,97+0,7+1,97)*0,25*1		1,160		
	VV		Dvere 800/1970mm 4ks				
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*4		4,740		
	VV		Dvere 1200/1970mm 1ks				
	VV		(1,97+1,2+1,97)*0,25*1		1,285		
	VV		Dvere 1650/2000mm 2ks				
	VV		(2,0+1,65+2,0)*0,25*2		2,825		
	VV		Dvere 1750/2000mm 2ks				
	VV		(2,0+1,75+2,0)*0,25*2		2,875		
	VV		Medzisúčet		27,640		
	VV		2.NP "šírka oceľ. zárubní 250mm"				
	VV		Dvere 600/1970mm 1ks				
	VV		(1,97+0,6+1,97)*0,25*1		1,135		
	VV		Dvere 800/1970mm 5ks				
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*5		5,925		
	VV		Dvere 1600/2000mm 1ks				
	VV		(2,0+1,6+2,0)*0,25*1		1,400		
	VV		Medzisúčet		8,460		
	VV		Súčet		45,580		
31	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	45,580	4,62	210,58
	VV		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm				
	VV		1.PP "šírka oceľ. zárubní 250mm"				
	VV		Dvere 800/1970mm 8ks				
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*8		9,480		
	VV		Medzisúčet		9,480		
	VV		1.NP "šírka oceľ. zárubní 250mm"				
	VV		Dvere 600/1970mm 13ks				
	VV		(1,97+0,6+1,97)*0,25*13		14,755		
	VV		Dvere 700/1970mm 1ks				
	VV		(1,97+0,7+1,97)*0,25*1		1,160		
	VV		Dvere 800/1970mm 4ks				
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*4		4,740		
	VV		Dvere 1200/1970mm 1ks				
	VV		(1,97+1,2+1,97)*0,25*1		1,285		
	VV		Dvere 1650/2000mm 2ks				
	VV		(2,0+1,65+2,0)*0,25*2		2,825		
	VV		Dvere 1750/2000mm 2ks				
	VV		(2,0+1,75+2,0)*0,25*2		2,875		
	VV		Medzisúčet		27,640		
	VV		2.NP "šírka oceľ. zárubní 250mm"				
	VV		Dvere 600/1970mm 1ks				
	VV		(1,97+0,6+1,97)*0,25*1		1,135		
	VV		Dvere 800/1970mm 5ks				
	VV		(1,97+0,8+1,97)*0,25*5		5,925		
	VV		Dvere 1600/2000mm 1ks				
	VV		(2,0+1,6+2,0)*0,25*1		1,400		
	VV		Medzisúčet		8,460		
	VV		Súčet		45,580		
32	K	783626300.S	Nátery drevených podláh syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	226,070	10,17	2 299,13
	VV		Nátery drevených podláh syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním				
	VV		1.NP				
	VV		Miestnosť 1.13				
	VV		148,15		148,150		
	VV		Miestnosť 1.14				
	VV		77,92		77,920		
	VV		Medzisúčet		226,070		
	VV		Súčet		226,070		
33	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokazným hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	75,096	4,55	341,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná. Konštrukčné drevo - hranoly KVH, SI pohľadová kvalita, šxvxdĺ. 150x150x13000 mm				
VV			((21,05+13,75+7,7+8,9+8,2)*(0,15*4))*1,05*2		75,096		
VV			Medzisúčet		75,096		
VV			Súčet		75,096		
	D	784	Maľby				9 836,07
34	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 237,754	1,30	1 609,08
VV			Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t				
VV			1.NP				
VV			STROP				
VV			Miestnosť 1.01				
VV			8,84		8,840		
VV			Miestnosť 1.02				
VV			8,96		8,960		
VV			Miestnosť 1.04				
VV			7,47		7,470		
VV			Miestnosť 1.11				
VV			7,59		7,590		
VV			Miestnosť 1.12				
VV			50,40		50,400		
VV			Miestnosť 1.14				
VV			77,92		77,920		
VV			Miestnosť 1.15				
VV			10,84		10,840		
VV			Miestnosť 1.16				
VV			0,84		0,840		
VV			Miestnosť 1.17				
VV			1,08		1,080		
VV			Miestnosť 1.18				
VV			0,88		0,880		
VV			Miestnosť 1.19				
VV			1,13		1,130		
VV			Miestnosť 1.20				
VV			15,90		15,900		
VV			Miestnosť 1.21				
VV			15,64		15,640		
VV			Miestnosť 1.22				
VV			33,49		33,490		
VV			Medzisúčet		240,980		
VV			STENY "výška podlažia 3000mm"				
VV			Miestnosť 1.02				
VV			(3,32+2,7)*2*3,0		36,120		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,0+1,6+2,0)*0.21		1,176		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(3,32*2,6)*2		-17,264		
VV			Medzisúčet		20,032		
VV			Miestnosť 1.03 a 1.04				
VV			(6,2+11,04)*2*3,0		103,440		
VV			(3,15+1,3+4,46)*3,0		26,730		
VV			(1,15*0,915)		1,052		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*3		-3,600		
VV			-(0,7*2,0)*1		-1,400		
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,65*2,0)*2		-6,600		
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			-(3,32*2,6)*1		-8,632		
VV			Medzisúčet		103,275		
VV			Miestnosť 1.05				
VV			(2,42+0,99)*2*1,0		6,820		
VV			Medzisúčet		6,820		
VV			Miestnosť 1.06				
VV			(2,42+2,46)*2*1,0		9,760		
VV			(1,07+0,74)*2*1,0		3,620		
VV			(1,07+0,74)*2*1,0		3,620		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21*3		1,115		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*3		-1,026		
VV			Medzisúčet		17,089		
VV			Miestnosť 1.07				
VV			(0,99+1,5)*2*1,0		4,980		
VV			(0,73+1,02)*2*1,0		3,500		
VV			Medzisúčet		8,480		
VV			Miestnosť 1.08				
VV			(1,98+0,99)*2*1,0		5,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúčet		5,940		
VV			Miestnosť 1.09				
VV			(2,46+1,28)*2*1,0		7,480		
VV			(0,75+1,08)*2*1,0		3,660		
VV			(0,76+1,08)*2*1,0		3,680		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21*2		0,743		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*2		-0,684		
VV			Medzisúčet		14,879		
VV			Miestnosť 1.10				
VV			(2,18+3,46)*2*1,0		11,280		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,21+2,33+0,21)*0,21		0,578		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(2,33*0,21)*1		-0,489		
VV			Medzisúčet		11,369		
VV			Miestnosť 1.11				
VV			(3,87+1,96)*2*3,0		34,980		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21		1,044		
VV			(2,1+1,05+2,1)*0,21		1,103		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,02)*1		-1,616		
VV			-(1,05*2,1)*1		-2,205		
VV			-(1,47*1,75)*1		-2,573		
VV			Medzisúčet		30,733		
VV			Miestnosť 1.12				
VV			(8,0+6,3)*2*3,0		85,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			-(1,65*2,0)*1		-3,300		
VV			-(1,75*2,0)*2		-7,000		
VV			-(2,33*1,25)*1		-2,913		
VV			Medzisúčet		66,472		
VV			Miestnosť 1.13 "výška podlažia 3200mm"				
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,3+1,47+2,3)*0,21*7		8,923		
VV			(2,1+1,75+2,1)*0,21		1,250		
VV			(2,0+1,75+2,0)*0,21*2		2,415		
VV			Medzisúčet		12,588		
VV			Miestnosť 1.14 "výška podlažia 3200mm"				
VV			(11,0+7,4)*2*3,2		117,760		
VV			(0,6+0,6)*3,2		3,840		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,3+0,3)*3,2		1,920		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,2*2,0)*1		-2,400		
VV			-(8,6*3,2)*1		-27,520		
VV			Medzisúčet		93,600		
VV			Miestnosť 1.15				
VV			(4,25+2,55)*2*3,0		40,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,0+0,8+2,0)*0,21		1,008		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*2		-2,400		
VV			-(0,8*2,0)*3		-4,800		
VV			-(1,2*2,0)*1		-2,400		
VV			Medzisúčet		32,208		
VV			Miestnosť 1.16				
VV			(1,2+0,7)*2*1,0		3,800		
VV			Medzisúčet		3,800		
VV			Miestnosť 1.17				
VV			(1,2+0,9)*2*1,0		4,200		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21		0,372		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*1		-0,342		
VV			Medzisúčet		4,230		
VV			Miestnosť 1.18				
VV			(1,25+0,7)*2*1,0		3,900		
VV			Medzisúčet		3,900		
VV			Miestnosť 1.19				
VV			(1,25+0,9)*2*1,0		4,300		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21		0,372		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*1		-0,342		
VV			Medzisúčet		4,330		
VV			Miestnosť 1.20				
VV			(5,3+3,0)*2*3,0		49,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,45+1,47+1,45)*0,21		0,918		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,47*1,45)*1		-2,132		
VV			Medzisúčet		46,986		
VV			Miestnosť 1.21				
VV			(5,3+2,95)*2*3,0		49,500		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,45+1,47+1,45)*0,21		0,918		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,47*1,45)*1		-2,132		
VV			Medzisúčet		46,686		
VV			2.NP				
VV			STROP				
VV			Miestnosť 2.01				
VV			17,57		17,570		
VV			Miestnosť 2.02				
VV			5,37		5,370		
VV			Miestnosť 2.03				
VV			34,16		34,160		
VV			Miestnosť 2.04				
VV			49,52		49,520		
VV			Miestnosť 2.05				
VV			4,56		4,560		
VV			Miestnosť 2.06				
VV			10,15		10,150		
VV			Miestnosť 2.07				
VV			7,56		7,560		
VV			Miestnosť 2.08				
VV			20,54		20,540		
VV			Medzisúčet		149,430		
VV			STENY "výška podlažia 3000mm"				
VV			Miestnosť 2.01 a 2.02				
VV			(6,2+4,32)*2*3,0		63,120		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*2		2,087		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*3		-4,800		
VV			-(1,6*2,0)*1		-3,200		
VV			-(1,47*1,75)*2		-5,145		
VV			Medzisúčet		52,062		
VV			Miestnosť 2.03				
VV			(5,71+6,2)*2*3,0		71,460		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*3		3,131		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*2		-3,200		
VV			-(1,47*1,75)*2		-5,145		
VV			Medzisúčet		66,246		
VV			Miestnosť 2.04				
VV			(7,8+6,45)*2*3,0		85,500		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,6*2,0)*1		-3,200		
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			Medzisúčet		74,585		
VV			Miestnosť 2.05				
VV			(2,01+2,27)*2*3,0		25,680		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*2		-3,200		
VV			Medzisúčet		22,480		
VV			Miestnosť 2.06				
VV			(5,05+2,01)*2*3,0		42,360		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,5+1,1+1,5)*0,21*1		0,861		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*1		-1,200		
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,1*1,5)*1		-1,650		
VV			Medzisúčet		38,771		
VV			Miestnosť 2.07				
VV			(3,84+1,97)*2*1,0		11,620		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(0,75+1,47+0,75)*0,21*1		0,624		
VV			Medzisúčet		12,244		
VV			Miestnosť 2.08				
VV			(3,84+5,35)*2*3,0		55,140		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			Ostenie výplne otvorov"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,75+1,47+1,75)*0,21*3		3,131		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600		
	VV		-(0,7*2,02)*1		-1,414		
	VV		-(1,47*1,75)*3		-7,718		
	VV		Medzisúčet		47,539		
	VV		Súčet		1 237,754		
35	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	60,000	0,56	33,60
	VV		Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m				
	VV		1.NP				
	VV		(22,0+22,0)		44,000		
	VV		Medzisúčet		44,000		
	VV		2.NP				
	VV		(8,0+8,0)		16,000		
	VV		Medzisúčet		16,000		
	VV		Súčet		60,000		
36	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 539,627	1,41	2 170,87
	VV		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m				
	VV		1.NP				
	VV		STROP				
	VV		Miestnosť 1.02				
	VV		8,96		8,960		
	VV		Miestnosť 1.03				
	VV		51,01		51,010		
	VV		Miestnosť 1.04				
	VV		7,47		7,470		
	VV		Miestnosť 1.05				
	VV		2,40		2,400		
	VV		Miestnosť 1.06				
	VV		7,66		7,660		
	VV		Miestnosť 1.07				
	VV		2,33		2,330		
	VV		Miestnosť 1.08				
	VV		1,96		1,960		
	VV		Miestnosť 1.09				
	VV		5,77		5,770		
	VV		Miestnosť 1.10				
	VV		7,54		7,540		
	VV		Miestnosť 1.11				
	VV		7,59		7,590		
	VV		Miestnosť 1.12				
	VV		50,40		50,400		
	VV		Miestnosť 1.13				
	VV		148,15		148,150		
	VV		Miestnosť 1.14				
	VV		77,92		77,920		
	VV		Miestnosť 1.15				
	VV		10,84		10,840		
	VV		Miestnosť 1.16				
	VV		0,84		0,840		
	VV		Miestnosť 1.17				
	VV		1,08		1,080		
	VV		Miestnosť 1.18				
	VV		0,88		0,880		
	VV		Miestnosť 1.19				
	VV		1,13		1,130		
	VV		Miestnosť 1.20				
	VV		15,90		15,900		
	VV		Miestnosť 1.21				
	VV		15,64		15,640		
	VV		Medzisúčet		425,470		
	VV		STENY "výška podlažia 3000mm"				
	VV		Miestnosť 1.02				
	VV		(3,32+2,7)*2*3,0		36,120		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(2,0+1,6+2,0)*0,21		1,176		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(3,32*2,6)*2		-17,264		
	VV		Medzisúčet		20,032		
	VV		Miestnosť 1.03 a 1.04				
	VV		(6,2+11,04)*2*3,0		103,440		
	VV		(3,15+1,3+4,46)*3,0		26,730		
	VV		(1,15*0,915)		1,052		
	VV		Ostenie "výplne otvorov"				
	VV		(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
	VV		Odpočet "výplne otvorov"				
	VV		-(0,6*2,0)*3		-3,600		
	VV		-(0,7*2,0)*1		-1,400		
	VV		-(0,8*2,0)*1		-1,600		
	VV		-(1,65*2,0)*2		-6,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			-(3,32*2,6)*1		-8,632		
VV			Medzisúčet		103,275		
VV			Miestnosť 1.05				
VV			(2,42+0,99)*2*1,0		6,820		
VV			Medzisúčet		6,820		
VV			Miestnosť 1.06				
VV			(2,42+2,46)*2*1,0		9,760		
VV			(1,07+0,74)*2*1,0		3,620		
VV			(1,07+0,74)*2*1,0		3,620		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21*3		1,115		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*3		-1,026		
VV			Medzisúčet		17,089		
VV			Miestnosť 1.07				
VV			(0,99+1,5)*2*1,0		4,980		
VV			(0,73+1,02)*2*1,0		3,500		
VV			Medzisúčet		8,480		
VV			Miestnosť 1.08				
VV			(1,98+0,99)*2*1,0		5,940		
VV			Medzisúčet		5,940		
VV			Miestnosť 1.09				
VV			(2,46+1,28)*2*1,0		7,480		
VV			(0,75+1,08)*2*1,0		3,660		
VV			(0,76+1,08)*2*1,0		3,680		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21*2		0,743		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*2		-0,684		
VV			Medzisúčet		14,879		
VV			Miestnosť 1.10				
VV			(2,18+3,46)*2*1,0		11,280		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,21+2,33+0,21)*0,21		0,578		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(2,33*0,21)*1		-0,489		
VV			Medzisúčet		11,369		
VV			Miestnosť 1.11				
VV			(3,87+1,96)*2*3,0		34,980		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21		1,044		
VV			(2,1+1,05+2,1)*0,21		1,103		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,02)*1		-1,616		
VV			-(1,05*2,1)*1		-2,205		
VV			-(1,47*1,75)*1		-2,573		
VV			Medzisúčet		30,733		
VV			Miestnosť 1.12				
VV			(8,0+6,3)*2*3,0		85,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			-(1,65*2,0)*1		-3,300		
VV			-(1,75*2,0)*2		-7,000		
VV			-(2,33*1,25)*1		-2,913		
VV			Medzisúčet		66,472		
VV			Miestnosť 1.13 "výška podlažia 3200mm"				
VV			(13,25+11,0)*2*3,2		155,200		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,3+1,47+2,3)*0,21*7		8,923		
VV			(2,1+1,75+2,1)*0,21		1,250		
VV			(2,0+1,75+2,0)*0,21*2		2,415		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,47*2,3)*7		-23,667		
VV			-(1,65*2,0)*1		-3,300		
VV			-(1,75*2,0)*2		-7,000		
VV			-(1,75+2,1)*1		-3,850		
VV			Medzisúčet		129,971		
VV			Miestnosť 1.14 "výška podlažia 3200mm"				
VV			(11,0+7,4)*2*3,2		117,760		
VV			(0,6+0,6)*3,2		3,840		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,3+0,3)*3,2		1,920		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,2*2,0)*1		-2,400		
VV			-(8,6*3,2)*1		-27,520		
VV			Medzisúčet		93,600		
VV			Miestnosť 1.15				
VV			(4,25+2,55)*2*3,0		40,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,0+0,8+2,0)*0,21		1,008		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*2		-2,400		
VV			-(0,8*2,0)*3		-4,800		
VV			-(1,2*2,0)*1		-2,400		
VV			Medzisúčet		32,208		
VV			Miestnosť 1.16				
VV			(1,2+0,7)*2*1,0		3,800		
VV			Medzisúčet		3,800		
VV			Miestnosť 1.17				
VV			(1,2+0,9)*2*1,0		4,200		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21		0,372		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*1		-0,342		
VV			Medzisúčet		4,230		
VV			Miestnosť 1.18				
VV			(1,25+0,7)*2*1,0		3,900		
VV			Medzisúčet		3,900		
VV			Miestnosť 1.19				
VV			(1,25+0,9)*2*1,0		4,300		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21		0,372		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*1		-0,342		
VV			Medzisúčet		4,330		
VV			Miestnosť 1.20				
VV			(5,3+3,0)*2*3,0		49,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,45+1,47+1,45)*0,21		0,918		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,47*1,45)*1		-2,132		
VV			Medzisúčet		46,986		
VV			Miestnosť 1.21				
VV			(5,3+2,95)*2*3,0		49,500		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,45+1,47+1,45)*0,21		0,918		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,47*1,45)*1		-2,132		
VV			Medzisúčet		46,686		
VV			2.NP				
VV			STROP				
VV			Miestnosť 2.01				
VV			17,57		17,570		
VV			Miestnosť 2.02				
VV			5,37		5,370		
VV			Miestnosť 2.03				
VV			34,16		34,160		
VV			Miestnosť 2.04				
VV			49,52		49,520		
VV			Miestnosť 2.05				
VV			4,56		4,560		
VV			Miestnosť 2.06				
VV			10,15		10,150		
VV			Miestnosť 2.07				
VV			7,56		7,560		
VV			Miestnosť 2.08				
VV			20,54		20,540		
VV			Medzisúčet		149,430		
VV			STENY "výška podlažia 3000mm"				
VV			Miestnosť 2.01 a 2.02				
VV			(6,2+4,32)*2*3,0		63,120		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*2		2,087		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*3		-4,800		
VV			-(1,6*2,0)*1		-3,200		
VV			-(1,47*1,75)*2		-5,145		
VV			Medzisúčet		52,062		
VV			Miestnosť 2.03				
VV			(5,71+6,2)*2*3,0		71,460		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*3		3,131		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*2		-3,200		
VV			-(1,47*1,75)*2		-5,145		
VV			Medzisúčet		66,246		
VV			Miestnosť 2.04				
VV			(7,8+6,45)*2*3,0		85,500		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,6*2,0)*1		-3,200		
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			Medzisúčet		74,585		
VV			Miestnosť 2.05				
VV			(2,01+2,27)*2*3,0		25,680		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*2		-3,200		
VV			Medzisúčet		22,480		
VV			Miestnosť 2.06				
VV			(5,05+2,01)*2*3,0		42,360		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,5+1,1+1,5)*0,21*1		0,861		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*1		-1,200		
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,1*1,5)*1		-1,650		
VV			Medzisúčet		38,771		
VV			Miestnosť 2.07				
VV			(3,84+1,97)*2*1,0		11,620		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(0,75+1,47+0,75)*0,21*1		0,624		
VV			Medzisúčet		12,244		
VV			Miestnosť 2.08				
VV			(3,84+5,35)*2*3,0		55,140		
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			Ostenie výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*3		3,131		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(0,7*2,02)*1		-1,414		
VV			-(1,47*1,75)*3		-7,718		
VV			Medzisúčet		47,539		
VV			Súčet		1 539,627		
37	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	105,680	1,31	138,44
VV			Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku				
VV			1.NP				
VV			(0,57*0,85)*7		3,392		
VV			(1,47*1,45)*2		4,263		
VV			(0,8*2,0)*1		1,600		
VV			(1,47*2,3)*7		23,667		
VV			(1,75*2,1)*1		3,675		
VV			(1,47*1,75)*9		23,153		
VV			(1,05*2,1)*1		2,205		
VV			(3,32*2,6)*1		8,632		
VV			Medzisúčet		70,587		
VV			2.NP				
VV			(1,1*1,5)*1		1,650		
VV			(1,47*1,75)*13		33,443		
VV			Medzisúčet		35,093		
VV			Súčet		105,680		
38	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	833,200	1,50	1 249,80
VV			Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku				
VV			1.PP				
VV			Miestnosť 0.01				
VV			22,13		22,130		
VV			Miestnosť 0.02				
VV			25,97		25,970		
VV			Miestnosť 0.03				
VV			18,92		18,920		
VV			Miestnosť 0.04				
VV			35,40		35,400		
VV			Miestnosť 0.05				
VV			2,95		2,950		
VV			Miestnosť 0.06				
VV			32,33		32,330		
VV			Miestnosť 0.07				
VV			9,63		9,630		
VV			Miestnosť 0.08				
VV			13,35		13,350		
VV			Miestnosť 0.09				
VV			4,13		4,130		
VV			Miestnosť 0.10				
VV			51,16		51,160		
VV			Medzisúčet		215,970		
VV			1.NP				
VV			Miestnosť 1.01				
VV			8,84		8,840		
VV			Miestnosť 1.02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			8,96		8,960		
VV			Miestnosť 1.03				
VV			51,01		51,010		
VV			Miestnosť 1.04				
VV			7,47		7,470		
VV			Miestnosť 1.05				
VV			2,40		2,400		
VV			Miestnosť 1.06				
VV			7,66		7,660		
VV			Miestnosť 1.07				
VV			2,33		2,330		
VV			Miestnosť 1.08				
VV			1,96		1,960		
VV			Miestnosť 1.09				
VV			5,77		5,770		
VV			Miestnosť 1.10				
VV			7,54		7,540		
VV			Miestnosť 1.11				
VV			7,59		7,590		
VV			Miestnosť 1.12				
VV			50,40		50,400		
VV			Miestnosť 1.13				
VV			148,15		148,150		
VV			Miestnosť 1.14				
VV			77,92		77,920		
VV			Miestnosť 1.15				
VV			10,84		10,840		
VV			Miestnosť 1.16				
VV			0,84		0,840		
VV			Miestnosť 1.17				
VV			1,08		1,080		
VV			Miestnosť 1.18				
VV			0,88		0,880		
VV			Miestnosť 1.19				
VV			1,13		1,130		
VV			Miestnosť 1.20				
VV			15,90		15,900		
VV			Miestnosť 1.21				
VV			15,64		15,640		
VV			Miestnosť 1.22				
VV			33,49		33,490		
VV			Medzisúčet		467,800		
VV			2.NP				
VV			Miestnosť 2.01				
VV			17,57		17,570		
VV			Miestnosť 2.02				
VV			5,37		5,370		
VV			Miestnosť 2.03				
VV			34,16		34,160		
VV			Miestnosť 2.04				
VV			49,52		49,520		
VV			Miestnosť 2.05				
VV			4,56		4,560		
VV			Miestnosť 2.06				
VV			10,15		10,150		
VV			Miestnosť 2.07				
VV			7,56		7,560		
VV			Miestnosť 2.08				
VV			20,54		20,540		
VV			Medzisúčet		149,430		
VV			Súčet		833,200		
39	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 539,627	3,01	4 634,28
VV			Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m				
VV			1.NP				
VV			STROP				
VV			Miestnosť 1.02				
VV			8,96		8,960		
VV			Miestnosť 1.03				
VV			51,01		51,010		
VV			Miestnosť 1.04				
VV			7,47		7,470		
VV			Miestnosť 1.05				
VV			2,40		2,400		
VV			Miestnosť 1.06				
VV			7,66		7,660		
VV			Miestnosť 1.07				
VV			2,33		2,330		
VV			Miestnosť 1.08				
VV			1,96		1,960		
VV			Miestnosť 1.09				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			5,77		5,770		
VV			Miestnosť 1.10		7,540		
VV			7,54				
VV			Miestnosť 1.11		7,590		
VV			7,59				
VV			Miestnosť 1.12		50,400		
VV			50,40				
VV			Miestnosť 1.13		148,150		
VV			148,15				
VV			Miestnosť 1.14		77,920		
VV			77,92				
VV			Miestnosť 1.15		10,840		
VV			10,84				
VV			Miestnosť 1.16		0,840		
VV			0,84				
VV			Miestnosť 1.17		1,080		
VV			1,08				
VV			Miestnosť 1.18		0,880		
VV			0,88				
VV			Miestnosť 1.19		1,130		
VV			1,13				
VV			Miestnosť 1.20		15,900		
VV			15,90				
VV			Miestnosť 1.21		15,640		
VV			15,64		425,470		
VV			Medzisúčet				
VV			STENY "výška podlažia 3000mm"				
VV			Miestnosť 1.02		36,120		
VV			(3,32+2,7)*2*3,0				
VV			Ostenie "výplne otvorov"		1,176		
VV			(2,0+1,6+2,0)*0,21				
VV			Odpočet "výplne otvorov"		-17,264		
VV			-(3,32*2,6)*2		20,032		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.03 a 1.04		103,440		
VV			(6,2+11,04)*2*3,0		26,730		
VV			(3,15+1,3+4,46)*3,0		1,052		
VV			(1,15*0,915)				
VV			Ostenie "výplne otvorov"		4,175		
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4				
VV			Odpočet "výplne otvorov"		-3,600		
VV			-(0,6*2,0)*3		-1,400		
VV			-(0,7*2,0)*1		-1,600		
VV			-(0,8*2,0)*1		-6,600		
VV			-(1,65*2,0)*2		-10,290		
VV			-(1,47*1,75)*4		-8,632		
VV			-(3,32*2,6)*1		103,275		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.05		6,820		
VV			(2,42+0,99)*2*1,0		6,820		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.06		9,760		
VV			(2,42+2,46)*2*1,0		3,620		
VV			(1,07+0,74)*2*1,0		3,620		
VV			(1,07+0,74)*2*1,0				
VV			Ostenie "výplne otvorov"		1,115		
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21*3				
VV			Odpočet "výplne otvorov"		-1,026		
VV			-(0,57*0,6)*3		17,089		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.07		4,980		
VV			(0,99+1,5)*2*1,0		3,500		
VV			(0,73+1,02)*2*1,0		8,480		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.08		5,940		
VV			(1,98+0,99)*2*1,0		5,940		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.09		7,480		
VV			(2,46+1,28)*2*1,0		3,660		
VV			(0,75+1,08)*2*1,0		3,680		
VV			(0,76+1,08)*2*1,0				
VV			Ostenie "výplne otvorov"		0,743		
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21*2				
VV			Odpočet "výplne otvorov"		-0,684		
VV			-(0,57*0,6)*2		14,879		
VV			Medzisúčet				
VV			Miestnosť 1.10		11,280		
VV			(2,18+3,46)*2*1,0				
VV			Ostenie "výplne otvorov"		0,578		
VV			(0,21+2,33+0,21)*0,21				
VV			Odpočet "výplne otvorov"		-0,489		
VV			-(2,33*0,21)*1		11,369		
VV			Medzisúčet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Miestnosť 1.11				
VV			(3,87+1,96)*2*3,0		34,980		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21		1,044		
VV			(2,1+1,05+2,1)*0,21		1,103		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,02)*1		-1,616		
VV			-(1,05*2,1)*1		-2,205		
VV			-(1,47*1,75)*1		-2,573		
VV			Medzisúčet		30,733		
VV			Miestnosť 1.12				
VV			(8,0+6,3)*2*3,0		85,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
VV			-(1,65*2,0)*1		-3,300		
VV			-(1,75*2,0)*2		-7,000		
VV			-(2,33*1,25)*1		-2,913		
VV			Medzisúčet		66,472		
VV			Miestnosť 1.13 "výška podlažia 3200mm"				
VV			(13,25+11,0)*2*3,2		155,200		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,3+1,47+2,3)*0,21*7		8,923		
VV			(2,1+1,75+2,1)*0,21		1,250		
VV			(2,0+1,75+2,0)*0,21*2		2,415		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,47*2,3)*7		-23,667		
VV			-(1,65*2,0)*1		-3,300		
VV			-(1,75*2,0)*2		-7,000		
VV			-(1,75+2,1)*1		-3,850		
VV			Medzisúčet		129,971		
VV			Miestnosť 1.14 "výška podlažia 3200mm"				
VV			(11,0+7,4)*2*3,2		117,760		
VV			(0,6+0,6)*3,2		3,840		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,3+0,3)*3,2		1,920		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(1,2*2,0)*1		-2,400		
VV			-(8,6*3,2)*1		-27,520		
VV			Medzisúčet		93,600		
VV			Miestnosť 1.15				
VV			(4,25+2,55)*2*3,0		40,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(2,0+0,8+2,0)*0,21		1,008		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,6*2,0)*2		-2,400		
VV			-(0,8*2,0)*3		-4,800		
VV			-(1,2*2,0)*1		-2,400		
VV			Medzisúčet		32,208		
VV			Miestnosť 1.16				
VV			(1,2+0,7)*2*1,0		3,800		
VV			Medzisúčet		3,800		
VV			Miestnosť 1.17				
VV			(1,2+0,9)*2*1,0		4,200		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21		0,372		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*1		-0,342		
VV			Medzisúčet		4,230		
VV			Miestnosť 1.18				
VV			(1,25+0,7)*2*1,0		3,900		
VV			Medzisúčet		3,900		
VV			Miestnosť 1.19				
VV			(1,25+0,9)*2*1,0		4,300		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(0,6+0,57+0,6)*0,21		0,372		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,57*0,6)*1		-0,342		
VV			Medzisúčet		4,330		
VV			Miestnosť 1.20				
VV			(5,3+3,0)*2*3,0		49,800		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,45+1,47+1,45)*0,21		0,918		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				
VV			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
VV			-(1,47*1,45)*1		-2,132		
VV			Medzisúčet		46,986		
VV			Miestnosť 1.21				
VV			(5,3+2,95)*2*3,0		49,500		
VV			Ostenie "výplne otvorov"				
VV			(1,45+1,47+1,45)*0,21		0,918		
VV			Odpočet "výplne otvorov"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
			-(1,47*1,45)*1		-2,132		
			Medzisúčet		46,686		
			2.NP				
			STROP				
			Miestnosť 2.01				
			17,57		17,570		
			Miestnosť 2.02				
			5,37		5,370		
			Miestnosť 2.03				
			34,16		34,160		
			Miestnosť 2.04				
			49,52		49,520		
			Miestnosť 2.05				
			4,56		4,560		
			Miestnosť 2.06				
			10,15		10,150		
			Miestnosť 2.07				
			7,56		7,560		
			Miestnosť 2.08				
			20,54		20,540		
			Medzisúčet		149,430		
			STENY "výška podlažia 3000mm"				
			Miestnosť 2.01 a 2.02				
			(6,2+4,32)*2*3,0		63,120		
			Ostenie výplne otvorov"				
			(1,75+1,47+1,75)*0,21*2		2,087		
			Odpočet "výplne otvorov"				
			-(0,8*2,0)*3		-4,800		
			-(1,6*2,0)*1		-3,200		
			-(1,47*1,75)*2		-5,145		
			Medzisúčet		52,062		
			Miestnosť 2.03				
			(5,71+6,2)*2*3,0		71,460		
			Ostenie výplne otvorov"				
			(1,75+1,47+1,75)*0,21*3		3,131		
			Odpočet "výplne otvorov"				
			-(0,8*2,0)*2		-3,200		
			-(1,47*1,75)*2		-5,145		
			Medzisúčet		66,246		
			Miestnosť 2.04				
			(7,8+6,45)*2*3,0		85,500		
			Ostenie výplne otvorov"				
			(1,75+1,47+1,75)*0,21*4		4,175		
			Odpočet "výplne otvorov"				
			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
			-(1,6*2,0)*1		-3,200		
			-(1,47*1,75)*4		-10,290		
			Medzisúčet		74,585		
			Miestnosť 2.05				
			(2,01+2,27)*2*3,0		25,680		
			Odpočet "výplne otvorov"				
			-(0,8*2,0)*2		-3,200		
			Medzisúčet		22,480		
			Miestnosť 2.06				
			(5,05+2,01)*2*3,0		42,360		
			Ostenie výplne otvorov"				
			(1,5+1,1+1,5)*0,21*1		0,861		
			Odpočet "výplne otvorov"				
			-(0,6*2,0)*1		-1,200		
			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
			-(1,1*1,5)*1		-1,650		
			Medzisúčet		38,771		
			Miestnosť 2.07				
			(3,84+1,97)*2*1,0		11,620		
			Ostenie výplne otvorov"				
			(0,75+1,47+0,75)*0,21*1		0,624		
			Medzisúčet		12,244		
			Miestnosť 2.08				
			(3,84+5,35)*2*3,0		55,140		
			Ostenie výplne otvorov"				
			Ostenie výplne otvorov"				
			(1,75+1,47+1,75)*0,21*3		3,131		
			Odpočet "výplne otvorov"				
			-(0,8*2,0)*1		-1,600		
			-(0,7*2,02)*1		-1,414		
			-(1,47*1,75)*3		-7,718		
			Medzisúčet		47,539		
			Súčet		1 539,627		